



Изх. № 07-13-417  
София, 14.12. 2016 г.

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  
**„ТЕКУЩ РЕМОНТ (ТР) НА II-РИ И X-ТИ  
ЕТАЖИ В СГРАДА НА НСИ – ВИСОКО  
ТЯЛО В ГР. СОФИЯ, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ  
№2“**, открита с Обява № ПД-118/01.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения по документацията на обявената от НСИ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„ТЕКУЩ РЕМОНТ (ТР) НА II-РИ И X-ТИ ЕТАЖИ В СГРАДА НА НСИ – ВИСОКО ТЯЛО В ГР. СОФИЯ, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №2“**, на основание чл. 189 от ЗОП, Ви предоставяме постъпилите въпроси и техните отговори, които следва да имате предвид при изготвяне на офертите си за участие:

**Въпрос № 1:**

По т.12, раздел I от приложената към техническото задание ориентировъчна количествена сметка „Доставка и монтаж на окачен таван“ да уточните типа окачен таван, (ПВЦ, Амстронг, магнезиеви, падащ борд, метални или друг).

**Отговор:**

В техническото задание са дадени размерите на паната на окачения таван 60/60 см., тип „Амстронг“.

**Въпрос № 2:**

По т. 14 “Доставка и монтаж на конструкция за преградни стени(дамска тоалетна)” и по т.7 „Доставка и монтаж на гипсокатон на конструкция“ да уточните типа гипсокартон – обикновен, противовлажен, противопожарен;

**Отговор:**

По т.14 за преградните стени на тоалетните е необходимо гипсокартонът да е водоустойчив, а за т. 7 гипсокартона ще е обикновен.

**Въпрос № 3:**

По т.15 “Доставка и монтаж на фаянсови плочки” и по т.17 “Доставка и монтаж на теракот за коридори и сервизни помещения” да уточните размера, типа на фаянсовите плочки и теракота,

които в зависимост от търсеното качество, ниво на луке и представителност могат да варират. Също така да уточните имате ли изисквания към начина на подреждане на плочките.

**Отговор:**

По т. 15 и т. 17 изискването към плочките е да са първо качество, колкото до размера и начина на подреждане – няма изисквания.

**Въпрос № 4:**

По т. 21 „Доставка и монтаж на панелни радиатори“ да специфицирате радиаторите.

**Отговор:**

Няма доставка на нови панелни радиатори, а само демонтаж и монтаж след боядисването им с бяла боя (бяла) на съществуващите.

**Въпрос № 5:**

По т. 23 “Сваляне от II и X етажи, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище“ да уточните разстоянието до разтоварището, където ще бъдат депонирани отпадъците. Също така да уточните разстоянието до специалното депо, на което да бъдат депонирани опасните азбестови отпадъци и имате ли специфични изисквания към демонтажа на преградни стени от плоскост, когато съдържат азбест.

**Отговор:**

Обектът е в гр. София и изпълнителят следва да съобрази избора на сметище с това обстоятелство (местонахождението на сметището е избор на изпълнителя). Извозването на строителните отпадъци следва да бъде съобразено с нормативната уредба. В цената следва да се включи и стойността на таксите за депото.

**Въпрос № 6:**

По т. 1, раздел II „Изтегляне на захранващ кабел 5x50 мм<sup>2</sup> до II-ри етаж“ да уточните начина, по който е проектирано преминаването на захранващия кабел през плочата( рязане, дупчене,...), както и начина, по който е проектирано преминаването по стените (вкопан канал, външен канал с обсадна тръба и т.н.)

**Отговор:**

По т. 1, раздел II новият кабел ще мине по трасето на съществуващия.

**Въпрос № 7:**

По т. 6, раздел II “Доставка и монтаж на етажно ел. табло” да ни предоставите проектна документация на предвиденото табло или поне описание – какво е новото в това (автоматики, управление на фотоклетки и т. н.) табло

**Отговор:**

По т. 6, раздел II: в новите табла (предвидени са 2 бр. за 2-ри и 10-ти етажи), се има предвид нови автоматични предпазители за ел. инсталацията за захранване на новите линии за компютри и периферия към тях. За другите кръгове не се предвижда промяна – сменят се само предпазителите. Съществуващите такива са с магнезиева вложка.

**Въпрос № 8:**

Моля да уточните, изисквате ли в цената да бъде включена стойността на протокола за изпитване на таблото, или ще я заплатите отделно.

**Отговор:**

Цената е крайна и в нея влизат всички направени от строителя разходи по време на строителството, вкл. замервания от акредитирана лаборатория.

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател на НСИ,  
Сергей Цветарски

