

**УТВЪРЖДАВАМ:** (п.) заличен на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ЦВЕТАН НАНОВ**

*Главен секретар на НСИ*

*Възложител съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г.*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**ЗА**  
**„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА НСИ ПО**  
**ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА“**

**А. Общи положения**

Настоящата техническа спецификация дефинира основните правила, условия и изисквания по отношение на изпълнението на поръчката, без да указва конкретните технически и организационни решения.

Всеки изпълнител на базата на своя опит, знания и възможности изготвя оптимално предложение за стойност и срок за изпълнение на предвидените СМР в административни сгради и Учебно-квалификационен център (УКЦ) на НСИ, в съответствие с добрата строителна практика и разпоредбите на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи. Настоящата техническа спецификация е разработена по местонахождение на имотите. Всички извършени работи и разработки остават собственост на възложителя след приемане на завършения обект.

**Б. Предмет на поръчката**

**1. Изпълнението на предмета на поръчката включва:**

**1.1.** Изпълнение на предвидените и всички съпътстващи дейности за изпълнение на заложените СМР за офиси и УКЦ на НСИ.

**1.2.** Качествено и в срок изпълнение на СМР, както и всички външни доставки и услуги, свързани с предмета на поръчката, описани в количествена сметка - т. 7 „Технически спецификации“.

**1.3.** Вложените материали и изделия да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

**1.4.** Всички видове СМР, изпълнени с материали, изделия и съоръжения неотговарящи на изискванията на Възложителя и които не са идентични с предложените в офертата на участника няма да бъдат заплатени от Възложителя.

**1.5.** При изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и всички нормативни документи, свързани с извършване на строителните процеси.

**1.6.** Обезопасяването и почистването на околното пространство около строителната площадка, както и извозването на строителните и други отпадъци, резултат от извършващият се

ремонт са отговорност на Изпълнителя, като евентуалните санкции при констатирани нарушения ще бъдат за негова сметка.

**1.7.** Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност и грижа на добър стопанин, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация на Възложителя от повреждане и/или унищожаване, като при евентуално нанесени щети Изпълнителят следва да ги отстрани за своя сметка.

**1.8.** Изпълнителят следва да осигури за своя сметка необходимите материали и техническо оборудване за качествено изпълнение на поръчката.

**1.9.** В случай, че в процеса на извършване на СМР се констатира необходимост от увеличаване на количеството на някои видове СМР, това може да се извърши единствено за сметка на намаляване на количеството на друг вид СМР, като това обстоятелство не може да доведе до увеличаване на стойността на договора, съгласно приетата оферта на избрания Изпълнител. Частичната замяна от предмета на поръчката за строителство и включване на допълнителни дейности се извършва само в интерес и със съгласието на Възложителя.

**1.10.** В случай, че в процеса на извършване на СМР се наложи отпадане или намаляване на количеството на някои видове СМР, Възложителя заплаща на Изпълнителя единствено действително извършените и приети СМР, без да дължи неустойка или обезщетение.

Посочените в ценовото предложение единични цени не могат да се променят за срока на договора.

**3. Гаранционен срок** за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-кратък от регламентирания в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на Протокол за установяване на действително извършените и приети строително-монтажни работи, ако няма предвиден друг по-дълъг гаранционен срок по силата на нормативен акт или на производител.

Отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок, определен с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата и нормативните документи, се извършва за сметка на Изпълнителя в срок до 20 работни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.

#### **4. Срок на валидност на офертите:**

90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

**5. Срок на изпълнение на поръчката:** Съгласно офертата на избрания за Изпълнител участник, но не повече от **28 (двадесет и осем)** календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на Изпълнителя на строителната площадка, което предаване трябва да се осъществи до **5 (пет) работни дни** от подписване на договора, като той се счита за изпълнен с двустранно подписване на Протокол за установяване на действително извършените и приети строително-монтажни работи.

**6. Условия и начин на плащане:** Заплащането на извършените строително-монтажни работи се извършва в лева по банков път, от НСИ в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на оригинална фактура на отговорника по изпълнението на договора от страна на Възложителя и подписването ѝ от същия. Фактурата трябва да е придружена от протокол за установяване на действително извършените и приетите строително-монтажни работи, подписан от приемателна комисия с представители на Възложителя и от представител на Изпълнителя.

**6.1. Прогнозната стойност на поръчката е 138 350.00 лева без включен ДДС, по отделните обособени позиции е както следва:**

- 6.1.1. Прогнозна стойност за обособена позиция № 1 – 2 300 лева без включен ДДС;
- 6.1.2. Прогнозна стойност за обособена позиция № 2 – 9 000 лева без включен ДДС;
- 6.1.3. Прогнозна стойност за обособена позиция № 3 – 8 000 лева без включен ДДС;
- 6.1.4. Прогнозна стойност за обособена позиция № 4 – 27 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.5. Прогнозна стойност за обособена позиция № 5 – 10 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.6. Прогнозна стойност за обособена позиция № 6 – 5 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.7. Прогнозна стойност за обособена позиция № 7 – 7 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.8. Прогнозна стойност за обособена позиция № 8 – 22 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.9. Прогнозна стойност за обособена позиция № 9 – 23 000 лева без включен ДДС.
- 6.1.10. Прогнозна стойност за обособена позиция № 10 – 4 200 лева без включен ДДС.
- 6.1.11. Прогнозна стойност за обособена позиция № 11 – 17 700 лева без включен ДДС.
- 6.1.12. Прогнозна стойност за обособена позиция № 12 – 3 150 лева без включен ДДС.

**Важно!!!**

**На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 10, № 11 и № 12 се възлагат по реда, валиден за индивидуалната им стойност, на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП чрез директно възлагане.**

**Участниците в настоящата обществена поръчка, не подават оферти за участие по обособена позиция № 10, № 11 и № 12.**

Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

## **7. Технически спецификации**

Поръчката включва изпълнение на предвидените СМР в офиси и УКЦ - имоти публична държавна собственост на НСИ, съгласно списъка.

Схемите на помещенията и предвидените СМР са описани в графични материали и количествени сметки – *приложения* към всяка обособена позиция от настоящото техническа спецификация. Заложените количества са определени съобразно необходимостите и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени СМР.

Изпълнителят/те следва да заснемат точните размери на помещенията и преградните елементи на място.

Предвидените СМР по местоположение и вид са както следва:

**7.1. Обособена позиция № I: ОСИ – гр. Силистра. Изграждане на преградна стена в работно помещение на VII етаж.**

Ремонтните дейности са свързани с изграждане на преградна стена за разделяне на зала с обща площ около 40 кв.м. на VII етаж в сграда на НСИ в гр. Силистра, в която да се обособи помещение за разполагане на съоръжения от техническата инфраструктура. Предвидените СМР включват изграждане на преграда от алуминиева дограма с термопанел, като в нея се монтира плъзгаща врата. Точното местоположение на преградната стена ще бъде уточнено на място.

Схема на помещението и на преградната стена са дадени в **Приложение № I-1.** и **Приложение № I-3.** Количествената сметка е в **Приложение № I-2.**

### **7.2. Обособена позиция № II: ОСИ-Монтана. Оптимизиране на работни помещения на IV етаж.**

Предвижда се разделяне на съществуваща зала на IV етаж на две работни помещения с преградна стена от гипсокартон на рамка и монтаж на 2 бр. ПВЦ врати 90/200. Стените и таваните на работните помещения се грундират, шпакловат и боядисват с латекс. На пода се монтира ламиниран паркет с висок клас на устойчивост и се поставят первази. За оптимизиране на подхода към обособените помещения се премахва съществуваща преградна стена с врата в коридора.

Реорганизацията е свързана и с изграждане на нови точки на работни места, преместване на комуникационен шкаф и реаранжиране на пач панел, като се тестват всички връзки и кабели, както и преместване на 4 бр. климатици.

Заложените количества са определени съобразно размерите на сгради и помещения и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схемата на помещението и количествената сметка за предвидените СМР са дадени в **Приложение № II-1.** и **Приложение № II-2.**

### **7.3. Обособена позиция № III: ОСИ - Търговище. Изграждане на преградна стена във входно фойе на VI и VII етаж.**

Ремонтните дейности са свързани с изграждане на алуминиева преградна стена с двукрила врата на VI и на VII етаж в сграда на НСИ в гр.Търговище. Предвидените СМР са предназначени за ограничаване на свободен достъп до работни помещения.

Схема на помещението и на преградната стена са дадени в **Приложение № III-1.** и **Приложение № III-3.** Количествената сметка е в **Приложение № III-2.**

### **7.4. Обособена позиция № IV: ОСИ - Хасково. Ремонт на 5 бр. работни помещения, санитарен възел и монтаж на алуминиева преградна стена на VII етаж**

Предвидени са ремонтни дейности за 5 бр. работни помещения (стаи №№ 707, 708, 709, 710 и 711, съгласно приложена схема). СМР включват дейности за демонтаж на стари и доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма, шпакловка и латекс по стени и тавани, монтаж на ламиниран паркет и первази върху съществуваща настилка, демонтаж и монтаж на съществуващи климатици, окабеляване и доставка и монтаж на осветителни тела и др.съпътстващи дейности, съгласно количествена сметка.

Предвижда се изграждане на алуминиева преградна стена във фойе за ограничаване на свободен достъп до работни помещения.

Ще се ремонтират и санитарни възли, като строителните работи включват демонтажни работи и СМР за подмяна на настилки и облицовки, доставка и монтаж на врати, реконструкция на ел. и ВиК система, подмяна на санитарни прибори, монтаж на бойлер 50л., монтаж на окачен таван, бояджийски дейности и др., съгласно приложената количествена сметка.

Заложените количества са определени съобразно размерите на сгради и помещения и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схема на помещенията за ремонт и на преградната стена са дадени в **Приложение № IV-1.** и **Приложение № IV-3.** Количествената сметка е дадена в **Приложение № IV-2.**

### **7.5. Обособена позиция № V: ОСИ – Кюстендил. Ремонтни дейности на 3 етаж.**

Ремонтните дейности са свързани с изпълнение на СМР за създаване на оптимални работни условия в стаи 308 и 309, както и с монтаж на нова Г-образна преграда от алуминиева витрина с размери 170/300 см. и 305/300 см., с монтирана входна врата за ограничаване на свободен достъп до работни помещения.

Ремонтните дейности за работните помещения обхващат подмяна на 2 бр. дървени врати с алуминиеви, подмяна на настилки с ламиниран паркет, частична шпакловка и латексово боядисване на стени и тавани, както и с подмяна на ел.инсталация, осветителни тела и др. съпътстващи дейности, съгласно количествената сметка.

Предвидени са СМР за изграждане на структурно-кабелна система.

Заложените количества са определени съобразно размерите на сгради и помещения и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схемата на помещенията и количествената сметка за предвидените СМР са дадени в **Приложение № V-1.** и **Приложение № V-2.**

#### **7.6. Обособена позиция № VI: ОСИ – Перник. Изграждане на преградна стена във входно фоайе на 6 етаж.**

Ремонтните дейности са свързани с изграждане на алуминиева преградна стена с двукрила врата във входно фоайе на VI етаж в сграда на НСИ в гр.Перник. Предвидените СМР са предназначени за ограничаване на свободен достъп до работни помещения.

Предвидено е и изграждане на преградна стени двустранно с гипсокартон и с пълнеж от вата, които се шпакловат и боядисват с латекс. Към обособените помещения се монтират 2 бр. алуминиеви врати с размери 90/200.

Заложените количества са определени съобразно размерите на сгради и помещения и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схема на помещенията и на преградните стена са дадени в **Приложение № VI-1.** и **Приложение № VI-3.** Количествената сметка е посочена в **Приложение № VI-2.**

#### **7.7. Обособена позиция № VII: ОСИ – Сливен. Монтаж на охранителна решетка за ст. 701 и преместване на комуникационно оборудване, оптичен кабел и автоматична телефонна централа.**

Ремонтните дейности са свързани с изработка, доставка и монтаж на метална охранителна решетка за врата на стая 701 (р-р на врата 90/200), която е извън зоната на сигурност.

Предвижда се и преместване на комуникационно оборудване, оптичен кабел и автоматична телефонна централа от помещение на ет.6, в помещение на ет.7, като са предвидени дейности и количества, описани в количествената сметка.

При приемането им заложените количества ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схемата на помещенията в офисната част и количествената сметка за предвидените СМР са дадени в **Приложение № VII-1.** и **Приложение № VII-2.**

#### **7.8. Обособена позиция № VIII: УКЦ-Сливек. Ремонт на покриви и подмяна на дограма.**

Предвидени са СМР за ремонтни дейности на двускатен покрив с дървена конструкция на сграда, находяща се в двора на УКЦ в с. Сливек, област Ловеч, покрит с марсилски керемиди, хидроизолационно покритие на плосък покрив на гаражни клетки и подмяна на дограма.

СМР за ремонта на покрива на двуетажна сграда включват разпокриване на покрива, укрепване на покривни ферми (при необходимост), възстановяване на дъсчена обшивка, полагане



на хидроизолационно фолио, обшивки, направа на скара, подмяна на челни дъски и покриване на покрива със съществуващите керемиди и капаци, като се предвижда процент за подмяна. Възстановява се и отводнителната система, в т.ч. улуци, водосточни казанчета и водосточни тръби. Обрушените комини и стени на сградата под покрива се измазват с вароциментов разтвор, като се изпълняват шапки на комина.

СМР за покрива на гаражните клетки предвижда полагане на двупластова хидроизолация с посипка, газопламъчно заварена.

За създаване на подходящ микроклимат е предвидено подмяна на 8 бр. неотваряеми прозорци от ПВС дограма с 8 бр. отваряеми, от петкамерна ПВС дограма, с размери 120/80 см. 7 бр. от прозорците се намират в кухненския блок и 1 бр. - в помещението за охрана до рецепцията.

Заложените количества са определени съобразно размерите на сгради и помещения и при приемането им ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

Схемата на покрива на двуетажната сграда и количествената сметка за предвидените СМР са дадени в **Приложение № VIII-1.** и **Приложение № VIII-2.**

### **7.9. Обособена позиция № IX: ОСИ-Плевен. Ремонт на санитарни възли на III и IV етаж в сграда в гр. Плевен, ул. „Хан Крум“ № 1**

Обособената позиция включва текущ ремонт на 4 бр. санитарни възли на 3 и 4 етаж в сграда на НСИ в гр. Плевен съгласно схема – **Приложение № IX-1.**

Санитарните възли, предвидени за ремонтни дейности са в недобро хигиенно и функционално състояние и не отговаря на изискванията. За подобряване на санитарно-хигиенните условия се налага извършване на текущ ремонт на санитарните възли, които са разположени в 4 бр. помещения.

СМР включват дейности за оптимизиране и подобряване на ефективността на ВиК мрежи, ОВ система и електроинсталации. Ще се демонтират съществуващите, като ще се изградят нови фаянсови облицовки (само във тоалетно помещение с височина 2,00 м.) и теракотни настилки (положени върху съществуващите). За стените е предвидено да се изпълнят бояджийски дейности. Ще се изгради окачен таван с подмяна на осветителните тела. Съществуващите клекала и плотове с мивки ще се демонтират, като санитарния фаянс (мивки, моноблокове и писоари и арматурата към тях) се подменят, като се монтира и душ батерия на подходящо място в дамските тоалетни. На всеки етаж в дамските тоалетни ще се монтират бойлери за топла вода с обем 50 л., като за помещението се предвижда монтаж на фойертонови мивки и отделянето му с плъзгащи врати. На пода ще се монтират подови сифони, които заедно със сифон от мивка в съседната стая за отдих се включат към сградната канализация, Ще се оптимизира и подмени съществуващата ел. и ВиК инсталация според конфигурацията на консуматорите. Съществуващите врати към тоалетните се демонтират внимателно, като се предвижда същите да се монтират отново, с отваряне навътре към коридора.

Действителните количества извършени СМР ще се доказват с двустранен протокол.

Схемата на помещенията и количествената сметка за предвидените СМР са дадени в **Приложение № IX-1.** и **Приложение № IX-2.**

### **В. Обхват на поръчката**

Обхвата на поръчката е изпълнение на СМР според местоположение и обособеност на сгради на НСИ. За всеки офис е съставена количествена сметка, неразделна част от настоящето техническа спецификация. Поръчката следва да се изпълни в съответствие с изискванията на възложителя.

## Г. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да притежава валидно удостоверение за изпълнение на строежи с обхват първа група, четвърта и пета категория, което да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

**Доказване:** *Обстоятелството се удостоверява с посочване на информацията в декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11 към образците за участие.*

*Участникът представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват първа група, четвърта и пета категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.*

2. Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, със застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

**Доказване:** *Участникът представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ със застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът е длъжен да поддържа валидна застраховката за целия срок на договора.*

3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство.

**Доказване:** *Обстоятелството се удостоверява с посочване на информацията в декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11 към образците за участие.*

*Участникът представя копие на сертификат ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство.*

4. Участникът да разполага с екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

**4.1.** Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и притежаващ квалификация и професионален опит минимум 5 (пет) години като технически ръководител в строителството.

**4.2.** Специалист „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ - ЗБУТ с минимум 3 (три) години сходен опит по предмета на настоящата обществена поръчка и да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ

или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени

**4.3.** Специалист „Контрол по качеството в строителството“ - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;

**4.4.** Строителни работници за изпълнение на съответните видове ремонтни работи по обособените позиции притежаващи опит и квалификация в изпълнението на строително монтажни работи за обекти - административни сгради за обществено ползване.

*Доказване:* Участникът представя списък с имената на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания в т. 4.4.

*Забележка:* При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените специалности. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност трябва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.

**5.** Участниците трябва да разполагат със строителна техника за изпълнение на дейностите предмет на всяка отделна обособена позиция.

*Доказване:* Участниците доказват, че разполагат със строителна техника чрез подаване на декларация в свободен текст.

**6.** Участниците трябва да са изпълнили идентични или сходни дейности по предмет и обем сходни с тези на поръчката през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

За „идентична или сходна с предмета на поръчката“ се приемат строително монтажни работи – ремонт на административни сгради за обществено ползване.

*Доказване:* Обстоятелството се удостоверява с посочване на информацията в декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11 към образците за участие.

Участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

**В случаите, когато участника е обединение, изискванията за технически и професионални способности се прилагат общо към обединението.**

#### **Д. Изисквания за техническото предложение:**

За допускане до класиране участниците трябва да представят информация за изпълнение на СМР, която да включва:

- Подход на работа, организация на работната ръка;
- Последователност на изпълнение;
- Мерки за контрол на качеството;

#### **Е. Критерий за възлагане:**



Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „*оптимално съотношение качество/цена*“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и по избрана методика от възложителя – приложение към обявата за участие.

Оглед на обектите по всички обособени позиции може да се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в периода от 29.10.2019 г. до 08.11.2019 г.

Служители за контакт при извършване на огледа:

**За НСИ-ЦУ** - инж. С. Яковски - гл.експерт в отдел „УСО“,

e-mail: [SYakovski@nsi.bg](mailto:SYakovski@nsi.bg), тел.(02) 9857-740

инж.М.Иванова - гл.експерт в отдел „УСО“,

e-mail: [MNivanova@nsi.bg](mailto:MNivanova@nsi.bg), тел.(02) 9857-485

**За ОСИ-Силистра** - Дарина Попова , н-к ОСИ, гр. Силистра

e-mail: [DPopova@nsi.bg](mailto:DPopova@nsi.bg), тел. +359 86 818-316

**За ОСИ-Монтана** - Бойка Борисова, н-к ОСИ, гр. Монтана

e-mail: [BBorisova@nsi.bg](mailto:BBorisova@nsi.bg), тел. +359 96 391-812

**За ОСИ-Търговище** - Юлияна Митева, н-к ОСИ, гр. Търговище

e-mail: [JMiteva@nsi.bg](mailto:JMiteva@nsi.bg), тел. +359 60 169-422

**За ОСИ-Хасково** - Светла Велева, н-к ОСИ, гр. Хасково

e-mail: [SVeleva@nsi.bg](mailto:SVeleva@nsi.bg), тел. +359 38 608-888

**За ОСИ-Кюстендил**- Даниела Димитрова, н-к ОСИ, гр. Кюстендил

e-mail: [DSDimitrova@nsi.bg](mailto:DSDimitrova@nsi.bg), тел. +359 78 559-642

**За ОСИ-Перник** - Мая Симеонова, н-к ОСИ, гр. Перник

e-mail: [MSimeonova@nsi.bg](mailto:MSimeonova@nsi.bg), тел. +359 76 688-652

**За ОСИ-Сливен** - Антон Георгиев, н-к ОСИ, гр. Сливен

e-mail: [AGeorgiev@nsi.bg](mailto:AGeorgiev@nsi.bg), тел. +359 44 613-412

**За УКЦ-Сливек** - Полина Цветкова – н-к отдел „ОА“

e-mail: [PTsvetkova@nsi.bg](mailto:PTsvetkova@nsi.bg), тел. +359 64 890-413

**За ОСИ-Плевен** - Полина Цветкова – н-к отдел „ОА“ в ОСИ, гр.Плевен

e-mail: [PTsvetkova@nsi.bg](mailto:PTsvetkova@nsi.bg), тел. +359 64 890-413

**Изготвил:** инж. Симеон Аначков – началник на отдел УСО  
(п.) заличен на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



[www.nsi.bg](http://www.nsi.bg)

/Име, фамилия, длъжност и подпис/